

**Popis požadovaných prací**

**CELKOVÁ OPRAVA PODEST SCHODIŠTĚ V BUDOVĚ A1**

**v areálu HŠ Radlická, Radlická 591/115  
Praha 5 – Jinonice**

# **1. STÁVAJÍCÍ STAV**

## **Objekt A1**

V budově A1 jsou mezi přízemím a prvním patrem a dále pak mezi prvním a druhým patrem mezipodesty schodiště. Ty jsou konstruovány tak, že mezi těmito podestami a obvodovým pláštěm je mezera. Podesty jsou opatřeny zábradlím u této mezery. V obvodovém plášti je pak okno. Tento stav neumožňuje dodržování čistoty, protože okno je nedostupné, rovněž pak jeho parapet. Dochází k propadu nečistot těmito mezerami a k následnému jejich hromadění o patro níže s nemožností (nepřístupností) jejich úklidu.

## **2. NAVRŽENÁ TECHNOLOGIE**

V uvedených místech odstranit – demontovat okno v obvodovém plášti včetně parapetu. Okno, které je v obvodovém plášti nad ním dostatečně osvětluje schodiště. Dále pak zazdít otvor po odstranění okna a to tak, že z vnější strany bude zachováno tenké ostění, aby bylo možné doplnit fasádu bez viditelného zásahu do pláště budovy. Dělení omítek bude v hraně celého obvodu dozděná. Nová zazdívka bude zateplena fasádní skladbou z kotveného polystyrenu, fasádního tmele s perlínkou a natažením zatíranou omítkou v odstínu budovy. Pro doplnění podest k obvodovému plášti bude nutné demontovat stávající zábradlí, budou vysekány kapsy v podlaze podest k uložení výztužných I profilů č. 12. Doplnění podest bude podšalováno a dobetonováno. Na obou podestách bude doplněna dlažba Teraso včetně soklů. Vnitřní omítky budou opraveny a dotčená místa vymalována.

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s technickými a bezpečnostními požadavky norem pro danou oblast.

## **3. ORGANIZACE STAVBY**

Stavební činnost, doprava materiálů a odpadů bude probíhat vně i uvnitř budovy. Transport materiálů a odpadu bude prováděn ručně. Plán kontrolních prohlídek bude navazovat na časový plán dokončení stavby.

## **4. ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ**

Vzniklé sutě a odpady budou ukládány do přistavených kontejnerů a průběžně odváženy na řízenou skládku.

Vznik odpadu bude sledován a evidován dle specifikace § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Veškerý odpad vzniklý při stavbě objektu bude separován, tříděn a uložen dle zákona. Záznam o způsobu uložení bude předložen při převjímkovém řízení.

## **5. BEZPEČNOST A HYGIENA PŘI PRÁCI**

Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních pracích, tak při budoucím užívání musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci. Zhotovitel dodrží dovolenou hlučnost dle hygienických předpisů.

## **6. TERMÍN VÝSTAVBY**

Předpokládaný termín výstavby – maximálně 8 týdnů.